

Кемпакт 323 RMV



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Компактный сварочный аппарат Кемппи КЗ, рассчитанный на различные уровни напряжения питания, позволяет выполнять MIG/MAG-сварку, обеспечивая 320 А от трехфазного источника питания с напряжением 230–400 В.

Комплект поставки Кемпакт 323 RMV включает стандартную панель управления, механизм подачи проволоки DuraTorque с приводом на четыре ролика, сварочную горелку Flexlite GX и комплект кабеля заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кемпакт 323 RMV

Код оборудования	Кемпакт 323 RMV, GX 403 G, 3,5 м P2219GX Кемпакт 323 RMV, GX 303 G, 3,5 м P2233GX, Только модели 300 A/ 35% Кемпакт 323 RMV, GX 403 G, 5 м - P2220GX Кемпакт 323 RMV, GX 303 G, 5 м - P2234GX, Только модели 300 A/ 35%
Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц	230 В -15 %...400 В +15 %
Предохранитель (с задержкой срабатывания)	16 А (230 В) 16 А (400 В)
Диапазон сварочного тока и напряжения	10 В/20 А – 32,5 В/320 А
Напряжение холостого хода	40 В
Регулировка скорости подачи сварочной проволоки	1,0–20,0 м/мин.
Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Ss)	0,8...1,2 мм
Диаметры присадочной проволоки (Al)	1,0...1,2 мм
Габаритные размеры, ДхШхВ	623 × 579 × 1070 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	44 кг
Класс защиты	IP23S

Кемраст 323 RMV

Стандарты	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C